

FICHA

CUADRO PROVISIONAL DE OBRA CON BASES CABLEADAS Y PROTECCIONES



- FECHA DE OFERTA: 12/02/2019
- REFERENCIA CAJA: SECUNDARIO 2M+1T
- CANTIDAD: 1
- F. SIMULTANEIDAD:
- PRECIO NETO:
(UNIDAD): 279.40€

RELACIÓN DE MATERIAL SUMINISTRADO

PRODUCTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
CUADROS ESTANCOS	1316 P	CAJA ESTANCA CON VENTANAS IP 65 IK 08 (16 ELEMENTOS)	1
BOBINA DE DISPARO	Z06-SR	BOBINA DE DISPARO EMISION CONTACTO (NO), AS ELECTRIC	1
PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA	BAB9-63-216C-6KA	MAGNETOTERMICO 2P 16A, C 6KA, AS ELECTRIC	1
	BAB9-63-432C-6KA	MAGNETOTERMICO 4P 32A, C 6KA, AS ELECTRIC	1
	BAB9-63-440C-6KA	MAGNETOTERMICO 4P 40A, C 6KA, AS ELECTRIC	1
TOMAS CORRIENTE INDUSTRIALES	EC 69 091	MARCO CON TOMA INTERBLOCANTE 2P+T, 16A, 250V, IP65	2
	EC 69 099	MARCO CON TOMA INTERBLOCANTE 3P+N+T, 32A, 400V, IP65	1
PROTECCIÓN DIFERENCIAL	BAL8-63-440030	DIFERENCIAL 4P 40A 30mA, AS ELECTRIC	1
PARO EMERGENCIA	ASES42	SETA PARO DE EMERGENCIA CON DISCO AMARILLO/ROJO, AS ELECTRIC	1
OTROS			
	ASPG-21	PRENSA ESTOPA DIAMETRO 21	1
	EC 690MA	ASA PARA TRANSPORTE NEGRA	1
REGLETAS	CGT10	REGLETA PARA CONEXIÓN DE TIERRA. 10MM	1